
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SKATEPARKU_etap II_przeszkoda nr 8
ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa, dz. 111/23, 47-400 Racibórz
INWESTOR : Miasto Racibórz,
ADRES INWESTORA : ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SKATEPARK					
1	45112700-2	SKATEPARK - ETAP II			
1.1	45233300-2	PRZESZKODY			
1.1.1	45233300-2	PODBUDOWY			
1	KNR 2-02	Wypełnienie przeszkód z płyt styropianowych	m ³		
d.1.1	0609-03	Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 250-036 (podłoga/parking)			
.1	analiza indywidualna				
		<1>0	m ³	0.000	
		<4>0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
1.1.2	45262300-4	ROBOTY BETONOWE			
2	KNR 2-02	Elementy żelbetowe, - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1.1	0202-03	Beton dekoracyjny z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45)(W8/F150) - kolor szary			
.2	analogia				
		przeszkody o pełnym wypełnieniu betonem			
		<1>0	m ³	0.000	
		<4>0	m ³	0.000	
		<6>0	m ³	0.000	
		<7>0	m ³	0.000	
		<8>1.90	m ³	1.900	
				RAZEM	1.900
1.1.3	45233200-1	NAWIERZCHNIA			
3	KNR 2-13	Torkretowanie ścian o powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm z fazowaniem krawędzi	m ²		
d.1.1	1007-05	Beton dekoracyjny z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45)(W8/F150) - kolor szary			
.3	analiza indywidualna				
		nawierzchnia jezdna			
		<1>0	m ²	0.000	
		<4>0	m ²	0.000	
		<6>0	m ²	0.000	
		<7>0	m ²	0.000	
		<8>7	m ²	7.000	
		A (suma częściowa)	m ²	7.000	
		nawierzchnie boczne			
		<1>0	m ²	0.000	
		<4>0	m ²	0.000	
		<6>0	m ²	0.000	
		<7>0	m ²	0.000	
		<8>6	m ²	6.000	
		B (suma częściowa)	m ²	6.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 2-13	Torkretowanie ścian o powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m - dołek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy	m ²		
d.1.1	1007-07	Beton dekoracyjny z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45)(W8/F150) - kolor szary			
.3	analiza indywidualna	Krotność = 14			
		poz.3	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - oczka 15 x 15 cm fi 8mm	m ²		
d.1.1	1106-07				
.3	analiza indywidualna				
		poz.3	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNP 02 1108-	Zatarcie powierzchni świeżego betonu zatartego na gładko	m ²		
d.1.1	02.08				
.3		<nawierzchnia jezdna >poz.3A	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR AT-33	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach betonowych	m ²		
d.1.1	0202-01				
.3		poz.6	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
1.2	45340000-2	ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE			
8	KNR 2-02	Narożniki z ceownika 140x60x4 mm - malowane	m		
d.1.2	1217-04				
		<7>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
9	KNR 2-02	Narożniki z ceownika 60x60x4 mm - malowane	m		
d.1.2	1217-04				
		<7>0	m	0.000	
		<8>8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1.2	KNR 2-02 1217-05	Obramienia z rura ocynk.fi 48,3x4 mm - malowane	m		
		<4>0	m	0.000	
				RAZEM	0.000
11 d.1.2	KNR 2-02 1209-02 analiza indywidualna	Balustrady - poręcze stalowe, proste z pochwytym stalowym - rura fi 60x4,0mm - malowane	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000