

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SKATEPARKU-etap II\_przeszkoda nr 1

ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa, dz. 111/23, 47-400 Racibórz

INWESTOR : Miasto Racibórz,

ADRES INWESTORA : ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SKATEPARK</b>						
1	45112700-2	<b>SKATEPARK - ETAP II</b>				
1.1	45233300-2	<b>PRZESZKODY</b>				
1.1.1	45233300-2	<b>PODBUDOWY</b>				
1 d.1.1 .1	<b>KNR 2-02 0609-03</b> <b>analiza indywi- dualna</b>	Wypełnienie przeszkód z płyt styropianowych Płyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 250-036 (podłoga/parking)	m <sup>3</sup>	15.600		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	45262300-4	<b>ROBOTY BETONOWE</b>				
2	<b>KNR 2-02 0202-</b>	Elementy żelbetowe, - ręczne układanie betonu Beton dekoracyjny z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) (W8/F150) - kolor szary	m <sup>3</sup>	5.530		
d.1.1	<b>03</b>					
.2	<b>analogia</b>					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	45233200-1	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
d.1.1	3 <b>KNR 2-13 1007-05</b> .3 <b>analiza indywi- dualna</b>	Torkretowanie ścian o powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm z fazowaniem krawędzi Beton dekoracyjny z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) (W8/F150) - kolor szary	m <sup>2</sup>	32.000		
d.1.1	4 <b>KNR 2-13 1007-07</b> .3 <b>analiza indywi- dualna</b>	Torkretowanie ścian o powierzchni wklęsłej lub wypukłej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy Beton dekoracyjny z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) (W8/F150) - kolor szary Krotność = 14	m <sup>2</sup>	32.000		
d.1.1	5 <b>KNR 2-02 1106-07</b> .3 <b>analiza indywi- dualna</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową - oczka 15 x 15 cm fi 8mm	m <sup>2</sup>	32.000		
d.1.1	6 <b>KNP 02 1108-02.08</b> .3	Zatarcie powierzchni świeżego betonu zatartego na gładko	m <sup>2</sup>	20.000		
d.1.1	7 <b>KNR AT-33 0202-01</b> .3	Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach betonowych	m <sup>2</sup>	20.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45340000-2	<b>ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE</b>				
8 d.1.2	<b>KNR 2-02 1217-04</b>	Narożniki z ceownika 140x60x4 mm - malowane	m	0.000		
9 d.1.2	<b>KNR 2-02 1217-04</b>	Narożniki z ceownika 60x60x4 mm - malowane	m	0.000		
10 d.1.2	<b>KNR 2-02 1217-05</b>	Obramienia z rura ocynk.fi 48,3x4 mm - malowane	m	0.000		
11 d.1.2	<b>KNR 2-02 1209-02</b>	Balustrady - poręcze stalowe, proste z pochwytem stalowym - rura fi 60x4,0mm - malowane	m	6.100		
12 d.1.2	<b>wycena indywidualna</b>	Dostarczenie i montaż - siedzisko z betonu architektonicznego o wym. ~ 110/50/50 cm	kpl	5.000		
13 d.1.2	<b>wycena indywidualna</b>	Dostarczenie i montaż - siedzisko stadionowe, niskie oparcie	kpl	10.000		

PODSUMOWANIE

SKATEPARK - ETAP II

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
<b>OGÓŁEM</b>		

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
<b>OGÓŁEM</b>		

Słownie: